



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαραθώνας: 18/05/2017
Αριθ.Μελέτης:9/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Νο1 & Νο2 ΤΗΣ Ε' ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.

Για την συντήρηση και καλή λειτουργία των πινάκων σταθμών-υποσταθμών και μετασχηματιστών μέσης τάσης ιδιοκτησίας της Ε' κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος θα πρέπει να γίνει σύμβαση εργασίας με τεχνική εταιρεία για την ετήσια τεχνική υποστήριξη.

Οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα με μέριμνα και μέσα του αναδόχου, και πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου οι οποίες αποτελούν συμπληρωματικές και απαραίτητες εργασίες της συντήρησης που πραγματοποιεί η ΔΕΗ.

ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (1 ΠΕΔΙΟ ΑΦΙΞΗΣ, 1 ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, 2 ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ)

- 1) Έλεγχος και καθαρισμός κυψέλης μέσης τάσης.
- 2) Έλεγχος και σύσφιξη όλων των συνδέσεων των μπαρών και των άκρων των καλωδίων.
- 3) Έλεγχος μονώσεων και μονωτήρων.
- 4) Έλεγχος ακροκιβωτίων.
- 5) Έλεγχος καλωδίων και μέτρηση των μονώσεων.
- 6) Έλεγχος των οργάνων των ενδεικτικών λυχνιών.
- 7) Έλεγχος διακοπών μέσης τάσης.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (1 ΤΕΜΑΧΙΑ 800 KVA)

- 1) Καθαρισμός, φύσημα με αέρα και συσφίξεων καλωδίων.
- 2) Έλεγχος καλωδίων των μετασχηματιστών.
- 3) Έλεγχος ακροκιβωτίων.
- 4) Έλεγχος διακοπών θερμοκρασίας.
- 5) Έλεγχος οργάνου θερμοκρασίας μετασχηματιστών, των σειρήνων συναγερμού και αυτοματισμού.
- 6) Έλεγχος εξαερισμού.
- 7) Έλεγχος μονώσεων ακροκιβωτίων και καλωδίων.
- 8) Συσφίξεις επαφών.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

- 1) Καθαρισμός και σύσφιξη όλων των άκρων των καλωδίων και των μπαρών.
- 2) Έλεγχος για την καλή λειτουργία των διακοπών χαμηλής τάσης και των οργάνων μέτρησης.
- 3) Μέτρηση γείωσης.
- 4) Μέτρηση ουδετέρου.

ΠΕΛΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

- 1) Καθαρισμός και σύσφιξη όλων των καλωδίων και των μπαρών.
- 2) Έλεγχος για την καλή λειτουργία των διακοπών χαμηλής τάσης και των οργάνων μέτρησης, των πυκνωτών κλπ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

- 1) Αλλαγή λαδιών.
- 2) Αλλαγή φίλτρο λαδιού.
- 3) Αλλαγή φίλτρου αέρα.
- 4) Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου.
- 5) Έλεγχος αυτοματισμού μεταγωγής ΔΕΗ/ΗΖ.

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ BY PASS
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ****ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και τα υλικά που θα χρειαστεί ο ανάδοχος για τις εν λόγω επισκευές.

Το κόστος για την εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου για την κατασκήνωση και έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 15.6482.01. οικονομικού έτους 2017.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών θα γίνει άμεσα και θα παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων εργασιών θα γίνει μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από τον Δήμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή να έχει άδεια ηλεκτρολόγου.

Δήλωση ότι υπάρχει εμπειρία και εξειδίκευση.

Η τεχνική υποστήριξη θα είναι όλη την κατασκευαστική περίοδο.

Ο χρόνος ανταπόκρισης σε κλήση εντός 2 ωρών όλο το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα, για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλάβης.

Μαραθώνας 18/05/2017

Εγκρίθηκε
Ο προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μιχάλης Τσαγλιώτης

Ο Συντάξας
Ο προϊστάμενος του τμήματος
υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων

Παναγιώτης Ηλίας