



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  
ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:18Α/2016  
ΠΡΟΫΠ: 86.626,78 € ΜΕ ΦΠΑ  
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΣΑΤΑ**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου Μαραθώνα στο τμήμα Γραμματικό – Αγία Μαρίνα σε σημείο όπου υπήρξε κατολίθωση λόγω των έντονων βροχοπτώσεων καθώς και σε διάφορα σημεία όπου υπήρξαν φθορές στο οδόστρωμα και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

### **B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Ενδεικτικές εργασίες (CPV: 45233142-6 εργασίες επισκευής οδών), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, είναι οι κάτωθι :

- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης.
- Γενικές εκσκαφές και καθαιρέσεις καθώς και εκσκαφή θεμελίων για την δημιουργία και μόρφωση σκάφης έδρασης του τοιχίου αντιστήριξης.
- Επίχωση με σκύρα και υλικά εκσκαφών.
- Εφαρμογή βάσης πάχους 10cm.
- Μόρφωση τάφρων απορροής ομβρίων παραπλεύρως των οδών.
- Προεπάλειψη και στρώση νέου ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας, πάχους 5cm.
- Όπου απαιτείται θα κατασκευασθεί εγκιβωτισμός της οδού με χυτό ρείθρο.
- Πραγματοποίηση αποκατάστασης οδοστρώματος σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου όπου υπήρξαν φθορές, με απόξεση οδοστρώματος, συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτόστρωση σε πάχος 5cm, όπως υποδειχθεί από την υπηρεσία μας.

Ο προϋπολογισμός για το έργο αυτό ανέρχεται στο ποσό των **69.860,31 ευρώ** πλέον Φ.Π.Α. 24% (**16.766,47 ευρώ**), ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των **86.626,78 ευρώ**. Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 με Κ.Α. 30.7323.63 και θα χρηματοδοτηθεί από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΣΑΤΑ.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20/12/2016  
Ο Συντάξας

Κολοβός Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20/12/2016  
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσαγλιώτης Μιχάλης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

